Dossiê da emenda Pix 202440350003

Plano de ação 09032024-073342 - gerado em 23/11/2026

CINZA - Dados insuficientes / dentro do prazo

Ainda não avaliada.

Dados da emenda

Parlamentar	Luiz Carlos Motta
Beneficiário	MUNICIPIO DE AGUAI (SP)
Município / IBGE	Aguaí / 3500303
População (IBGE)	32884
Valor previsto	R$ 2.000.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 2.000.000,00
Valor repassado	R$ 2.000.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	OBRA: Reforma e readequação de piscina semi-olímpica do Complexo de Educação Municipal de Ensino Integral de Aguaí (CEMEIA). LOCAL: Rua Sete de Setembro, N. 256, Bairro Centro. O Presente memorial descritivo trata-se de uma prévia do que será realizado de acordo com o objeto proposto, uma vez que os Projetos Estrutural, Hidrossanitário e Elétrico que ainda estão em fase de elaboração, o que pode ocasionar alteração na itemização proposta bem como nos valores da planilha orçamentária prévia. A execução do objeto refere-se à reforma completa de uma piscina semi-olímpica, contemplando desde os serviços preliminares até a instalação de equipamentos e finalização com os serviços complementares. A seguir, são descritos os principais itens que compõem o escopo da obra: 1. Serviços Preliminares Incluem a mobilização do canteiro de obras, montagem de tapumes, sinalização de segurança, instalação provisória de energia e água e demais atividades necessárias para o início seguro e organizado dos trabalhos. 2. Demolições e Remoções Englobam a remoção de camadas internas de revestimento, demolição de elementos comprometidos estruturalmente ou inadequados ao novo projeto, retirada de tubulações antigas, se necessário, e remoção de equipamentos obsoletos. 3. Infraestrutura Execução e/ou reforço de fundações e estruturas de base, que podem incluir blocos, baldrames, sapatas ou lajes, conforme necessidade apontada em Projeto Estrutural a ser contratado. Essa etapa garante a estabilidade da piscina e demais construções no entorno. 4. Superestrutura Compreende a reconstrução ou recuperação de paredes laterais da piscina, bordas e estruturas complementares, como caixas de equilíbrio e casas de máquinas. Será executada em concreto armado, conforme especificações técnicas do Projeto Estrutural a ser contratado. 5. Impermeabilização Aplicação de sistema de impermeabilização adequado ao ambiente submerso, garantindo a estanqueidade da piscina. Pode incluir argamassas poliméricas, manta asfáltica, aditivos hidrofugantes, entre outros, conforme o projeto. 6. Instalações Hidráulicas e Sanitárias Substituição e/ou instalação de tubulações de sucção, retorno, ralos de fundo, skimmers, dispositivos de hidromassagem, casa de bombas, filtros e válvulas. Também inclui pontos de esgoto e drenagem das áreas adjacentes. 7. Instalações Elétricas Envolve a instalação de fiação, quadros elétricos, iluminação subaquática em LED, tomadas, infraestrutura para bombas e demais equipamentos eletromecânicos necessários para o funcionamento da piscina e áreas técnicas. 8. Revestimento Interno Assentamento de novo revestimento interno da piscina com materiais adequados, como pastilhas vítreas, cerâmicas específicas para submersão ou membranas, garantindo acabamento estético e funcionalidade. 9. Revestimento Externo Revestimento das bordas, calçadas ao redor da piscina e áreas técnicas, utilizando materiais antiderrapantes e resistentes à umidade, como porcelanatos técnicos, pisos cimentícios ou pedras naturais. 10. Adequações do Entorno Readequação das áreas adjacentes à piscina, como rampas de acesso, escadas, corrimãos, guarda-corpos, paisagismo e mobiliário urbano, visando segurança, acessibilidade e conforto dos usuários. 11. Pintura Pintura de áreas

externas, grades, equipamentos metálicos e casa de máquinas, utilizando tintas apropriadas à exposição solar e umidade, conforme os padrões de durabilidade e estética. 12. Equipamentos Fornecimento e instalação de equipamentos necessários para operação da piscina, como bombas, filtros, aquecedores (se aplicável), painéis de controle, sistemas de automação e dispositivos de limpeza. 13. Serviços Complementares Incluem testes de estanqueidade, comissionamento dos sistemas, limpeza final da obra, entrega de manuais técnicos, treinamento de operadores e elaboração do As Built

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202440350003 de Luiz Carlos Motta
2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03
2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 2.000.000,00: 2024OB002757

Evidências avaliadas

Sem evidência encontrada nas fontes consultadas.

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73342/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73342/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73342/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202440350003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.