Dossiê da emenda Pix 202540110010

Plano de ação 09032025-083533 - gerado em 23/11/2026

CINZA - Dados insuficientes / dentro do prazo

Ainda não avaliada.

Dados da emenda

Parlamentar	Gleisi Hoffmann
Beneficiário	MUNICIPIO DE CAMPINA DO SIMAO (PR)
Município / IBGE	Campina do Simão / 4103958
População (IBGE)	3945
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-12
Objeto declarado	Construção de Barracão Industrial voltado à produção de erva-mate, situado em área rural, medindo 20,00 m x 30,00 m, com estrutura metálica para cobertura, telha de aluzinco, pé direito de 6,00 metros livres, sem fechamento em nenhuma das paredes, piso industrial alisado com 10 cm de espessura e calçada em todo o perímetro com 1,20 metros de largura e 10 cm de espessura. Área: 600,00 m², Pé-direito: 6,00 m, Pilares pré-moldados (pré-fabricados) em concreto armado, Tesouras Metálicas a cada 5,00 m, deverão ser adotadas as cargas permanentes conforme especificações apresentadas nos documentos de referência, sendo as cargas de vento definidas segundo a NBR 6123, considerando V0 de 46,0 m/s, para execução do objeto deverão contemplados os seguintes serviços e materiais: - FUNDAÇÃO: A fundação deste barracão será moldada in loco e é constituída de blocos/bases armados com estacas e da viga baldrame, sempre respeitando o dimensionamento de suporte de carga do terreno estimada e cargas adicionais, As estacas terão três metros de comprimento, com três ferro de 8 mm e estribos de 5 mm a cada 15 cm, Os blocos/bases para os pilares pré-moldados em concreto armado, deverão ter profundidade de 2,00 metros preenchidos em concreto, As vigas baldrames deverão ter dimensões de 30 x 30 cm com armação em aço 10,0 mm, estribos de 5 mm a cada 15 cm. - ESTRUTURA: Os pilares deverão ser pré-moldados em concreto armado, tendo seção de 25x35cm e comprimento 7,50 metros. - COBERTURA: As tesouras em estrutura metálica deverão ser em perfil de aço estrutural ASTM - 36 'U', pintadas com as cores definidas pelo município. Às terças metálicas deverão ser em perfil enrijecido em aço estrutural ASTM-36, pintadas, O contraventamento deverá ser executado com barra redonda ¾', O agulhamento deverá ser com cantoneiras ¼' x 1/8', O fechamento superior será com telhas de aluzinco, TP 40, 0,43mm, cor natural, A cumeeira será de aluzinco, TP 40, 0,43mm, cor natural, Os parafusos deverão ser galvanizados para fixação das telhas, Nos pilares, serão necessários chumbadores para fixação de tesouras. - FECHAMENTO: Esta edificação não possui nenhum fechamento, sendo apenas a fundação, o piso, pilares, estrutura da cobertura e telhamento. - PISO ALISADO E CALÇADAS: O piso será em concreto 25 MPa e malha de aço, com alisamento mecânico e juntas de dilatação, com espessura de 10 cm. A edificação possuirá uma calçada de 1,20 metros de largura em todo seu perímetro, com espessura de 10 cm. LOCAL: PR 285 - Claudio João Silvestre, estrada para a Comunidade Vista Alegre. ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 600,00 m². A finalidade é viabilizar a instalação de empresas do setor industrial, promovendo o desenvolvimento econômico local. Após a conclusão das obras, o espaço será disponibilizado por meio de concessão de uso a empresas, conforme a legislação municipal vigente, com o objetivo de incentivar a atividade empresarial, fomentar a geração de emprego e renda, e assegurar a ocupação produtiva da estrutura construída. OBS: Projeto, cronograma e declaração em anexo.

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202540110010 de Gleisi Hoffmann

2025-09-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-12

2025-09-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB003522

Evidências avaliadas

Sem evidência encontrada nas fontes consultadas.

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/83533/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/83533/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/83533/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202540110010

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.