Dossiê da emenda Pix 202644940003

Plano de ação 09032026-089211 - gerado em 23/11/2026

CINZA - Dados insuficientes / dentro do prazo

Ainda não avaliada.

Dados da emenda

Parlamentar	Zezinho Barbary
Beneficiário	MUNICIPIO DE MARECHAL THAUMATURGO (AC)
Município / IBGE	Marechal Thaumaturgo / 1200351
População (IBGE)	18154
Valor previsto	R$ 497.500,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 497.500,00
Valor repassado	não informado
Primeiro pagamento	-
Objeto declarado	O presente projeto tem por objeto a implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água em duas localidades do município de Marechal Thaumaturgo/AC: a Vila Triunfo, localizada às margens do Rio Juruá (coordenadas: 8°47'11.44S / 72°49'09.66W), e a Aldeia Kuntamana, localizada às margens do Rio Tejo (coordenadas: 9°02'58.61S / 72°16'28.35W). Vila Triunfo - Rio Juruá A captação de água será realizada a partir do lago, com tratamento por meio de Estação de Tratamento de Água (ETA). O sistema é composto pelos seguintes componentes: canteiro de obras e administração local, implantação de rede de distribuição em tubos de PVC (DN 100, DN 75 e DN 50) com extensão total de 3.500 metros, incluindo escavação mecanizada de vala, preparo de fundo, reaterro e locação de rede, e ligações domiciliares com ramais em PVC 20mm, registros de pressão e colares de tomada. A distribuição da água se dará por meio de reservatório, rede de distribuição e ligações domiciliares, atendendo 20 famílias (aproximadamente 80 pessoas). A unidade de medida m refere-se à extensão de rede de distribuição implantada. A discriminação orçamentária é a seguinte: Canteiro de Obras e Administração Local: R$ 38.588,98, Implantação de Rede de Distribuição: R$ 238.544,40, Ligações Domiciliares: R$ 22.641,66. Aldeia Kuntamana - Rio Tejo A captação de água será realizada por meio de poço amazônico com profundidade de 3 metros (cacimbão), com estrutura em alvenaria de bloco cerâmico, fundo preparado com areia, laje de cobertura em concreto armado (FCK 25 MPa) e motobomba centrífuga de 10 CV. O sistema é composto pelos seguintes componentes: serviços iniciais e administração, execução do cacimbão, incluindo escavação manual, alvenaria, concretagem, transporte fluvial e instalação de motobomba e tubulações de recalque em PVC 50mm, implantação de rede de distribuição em tubos de PVC soldável (DN 60mm) com extensão total de 1.200 metros, reservatório em fibra de vidro de 5.000 litros (2 unidades) sobre estrutura em madeira roliça e serrada, e ligações domiciliares com ramais em PVC 20mm, colares de tomada e registros esfera. A distribuição da água se dará por meio de reservatório elevado, rede de distribuição e ligações domiciliares, atendendo 10 famílias (aproximadamente 40 pessoas). A unidade de medida m refere-se à extensão de rede de distribuição implantada. A discriminação orçamentária é a seguinte: Serviços Iniciais e Administração: R$ 13.917,90, Execução do Cacimbão (captação e bombeamento): R$ 33.903,10, Implantação de Rede e Reservatório: R$ 98.966,14, Ligações Domiciliares: R$ 3.427,18. Investimento Total: R$ 449.744,68, com BDI de 24,27%, utilizando como referência os bancos de preços SINAPI, SBC e SICRO3, edições vigentes para o estado do Acre.

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202644940003 de Zezinho Barbary

Evidências avaliadas

Sem evidência encontrada nas fontes consultadas.

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89211/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89211/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89211/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202644940003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.