Dossiê da emenda Pix 202637770001

Plano de ação 09032026-090116 - gerado em 22/11/2026

CINZA - Dados insuficientes / dentro do prazo

Ainda não avaliada.

Dados da emenda

Parlamentar	Vitor Lippi
Beneficiário	MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA (SP)
Município / IBGE	Araçoiaba da Serra / 3502903
População (IBGE)	33989
Valor previsto	R$ 1.492.500,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 1.492.500,00
Valor repassado	R$ 1.492.500,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	Execução de obras de pavimentação em blocos intertravados de concreto, drenagem superficial e drenagem profunda na Rua Antônio Pessuti, Jardim Nossa Senhora Salete, município de Araçoiaba da Serra - SP. As intervenções abrangem a implantação de sistema de drenagem pluvial subterrânea composto por galeria em tubos de concreto armado com diâmetros conforme projeto hidráulico, a serem instalados em valas escavadas mecanicamente com profundidades compatíveis com as cotas de projeto, garantindo gradiente hidráulico suficiente para escoamento gravitacional. A rede será dotada de caixas de passagem e poços de visita em alvenaria de tijolos maciços ou concreto pré-moldado, posicionados em pontos de mudança de direção, de declividade e em intervalos máximos definidos em projeto, com tampão em ferro fundido classe B-125 ou superior. O reaterro das valas será executado em camadas com controle de compactação por ensaios de campo. A captação e o escoamento superficial das águas pluviais serão realizados por meio de guia e sarjeta extrusada tipo americana, a ser executada mecanicamente em concreto com resistência característica de 25 MPa, contínua ao longo da via e com declividade mínima de 0,5% controlada topograficamente, direcionando o escoamento para os pontos de captação sem acúmulo de água na plataforma. Nos cruzamentos e nos pontos de menor cota do greide serão executados sarjetões de concreto moldado in loco. As bocas de lobo gradeadas serão conectadas à galeria subterrânea por tubos de ligação em PVC ou concreto, com dimensionamento hidráulico compatível com a capacidade de captação projetada. O revestimento do leito carroçável será executado em blocos intertravados de concreto com resistência característica à compressão mínima de 35 MPa e espessura de 8 cm, sobre camada de areia de nivelamento com granulometria controlada e espessura de 3 a 5 cm após compactação. A estrutura do pavimento será composta por sub-base compactada a 100% do Proctor Normal, com espessura definida pelo dimensionamento estrutural em função do CBR do subleito e do volume de tráfego projetado. O subleito será regularizado e compactado previamente à execução das camadas estruturais. O conjunto guia-sarjeta extrusado exercerá a função de contenção lateral do pavimento ao longo dos trechos em tangente. Os serviços complementares compreenderão limpeza e regularização do terreno, escavação e remoção de materiais com destinação conforme legislação ambiental vigente, sinalização e proteção do logradouro durante a execução das obras, recomposição de passeios e acessos afetados pelas intervenções e restabelecimento de serviços de infraestrutura eventualmente interferidos pela implantação da rede de drenagem. Todos os serviços serão executados em conformidade com as normas técnicas da ABNT aplicáveis e com o projeto executivo de engenharia integrante do processo.

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202637770001 de Vitor Lippi

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12
2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.492.500,00: 2026OB001268

Evidências avaliadas

Sem evidência encontrada nas fontes consultadas.

Fontes oficiais

transferegov: https://api.transferegov.gestao.gov.br/transferenciasespeciais/plano_acao_especial?id_plano_acao=eq.90116
portal_transparencia: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202637770001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.