Dossiê da emenda Pix 202630510001

Plano de ação 09032026-095239 - gerado em 23/11/2026

CINZA - Dados insuficientes / dentro do prazo

Ainda não avaliada.

Dados da emenda

Parlamentar	Bacelar
Beneficiário	MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA (BA)
Município / IBGE	Santa Brígida / 2927606
População (IBGE)	15411
Valor previsto	R$ 497.500,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 497.500,00
Valor repassado	R$ 497.500,00
Primeiro pagamento	2026-06-22
Objeto declarado	1. OBJETO ADEQUADO Implantação de rede de distribuição de água para abastecimento humano no Povoado Araújo, Município de Santa Brígida/BA, integrada ao sistema público existente abastecido por poço artesiano, contemplando o fornecimento de tubulações, conexões, registros e acessórios hidráulicos necessários à execução da rede. 2. FINALIDADE DA INTERVENÇÃO A intervenção destina-se ao abastecimento de água para consumo humano das famílias residentes no Povoado Araújo, por meio da ampliação da rede de distribuição existente. 3. ORIGEM DA ÁGUA A água será proveniente de poço artesiano existente, com profundidade estimada de 80 metros, integrado ao sistema público local. 4. SISTEMA DE RESERVAÇÃO EXISTENTE O sistema contará com 03 reservatórios existentes, com capacidade individual de 20.000 litros, totalizando 60.000 litros de reservação. . 02 reservatórios de 20.000 litros cada, totalizando 40.000 litros, alimentarão a rede primária DN 75 mm, . 01 reservatório de 20.000 litros será instalado/operado em ponto intermediário, aproximadamente em 50% da rede secundária, recebendo água por gravidade e realizando o rebombeamento para o restante da rede secundária DN 50 mm. 5. CONTRAPARTIDA FÍSICA DO MUNICÍPIO Serão executados como contrapartida física municipal, sem ônus para o convênio: . Escavação de valas, . Reaterro e compactação, . Ligações domiciliares, . Operacionalização dos reservatórios existentes, . Apoio técnico, logístico e operacional à implantação da rede. 6. METAS DETALHADAS COM VALORES META 1 - Rede primária de distribuição DN 75 mm: Descrição: fornecimento de tubulação PVC/PBA DN 75 mm para implantação da rede primária de distribuição de água. Tubulação PVC/PBA DN 75 mm, 3.000 metros, valor unitário: R$ 85,00, valor total: R$ 255.000,00, META 2 - Rede secundária de distribuição DN 50 mm: Descrição: fornecimento de tubulação PVC/PBA DN 50 mm para implantação da rede secundária de distribuição de água. Tubulação PVC/PBA DN 50 mm, 5.000 metros, valor unitário: R$ 38,40, valor total: R$ 192.000,00, META 3 - Conexões, registros e acessórios hidráulicos. Descrição: fornecimento de conexões, registros, válvulas, adaptadores, curvas, luvas, tês e demais acessórios hidráulicos necessários à interligação e funcionamento da rede. Conexões, registros e acessórios hidráulicos, conjuntos, valor unitário: R$ 50.500,00, valor total: R$ 50.500,00. 8. CONCLUSÃO A proposta contempla a implantação de rede de distribuição de água para abastecimento humano no Povoado Araújo, Município de Santa Brigida/BA, integrada ao sistema público existente abastecido por poço artesiano com profundidade estimada de 80 metros. O objeto compreende o fornecimento de tubulação PVC/PBA DN 75 mm, na extensão de 3.000 metros, tubulação PVC/PBA DN 50 mm, na extensão de 5.000 metros, além de conexões, registros e acessórios hidráulicos necessários à interligação e funcionamento da rede. O sistema contará com 03 reservatórios existentes, com capacidade individual de 20.000 litros, totalizando 60.000 litros de reservação. Dois reservatórios, totalizando 40.000 litros, alimentarão a rede primária DN 75 mm. O terceiro reservatório, com capacidade de 20.000 litros, receberá água

por gravidade em ponto intermediário da rede secundária e realizará o rebombeamento para o restante da linha DN 50 mm. A escavação, reaterro, compactação, ligações domiciliares e operacionalização dos reservatórios serão executados como contrapartida física do Município.

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202630510001 de Bacelar
2026-06-22 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-06-22
2026-06-22 Pagamento (ordem bancária) - R$ 497.500,00: 2026OB004382

Evidências avaliadas

Sem evidência encontrada nas fontes consultadas.

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95239/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95239/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95239/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202630510001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.